

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS “PARADAS TURÍSTICAS EN EL KM 32 ENTRADA A LA PARROQUIA PLAN PILOTO”

1.- ANTECEDENTES:

De acuerdo al presupuesto del GAD Parroquial Rural Plan Piloto se cuenta con presupuesto para la adquisición de dos paradas turísticas en la entrada del km 32, la cual es para brindar el servicio a los pobladores de la parroquia que utilizan a diario el servicio de transporte público.

2.- JUSTIFICACION

En la parroquia Plan Piloto se cuenta con el servicio de transporte público que tiene la cobertura desde la ciudad de la Concordia y Santo Domingo, siendo la entrada en el km 32 vía Santo Domingo La Concordia la entrada de este recorrido, vía que se encuentra asfaltada y que se necesita paradas tanto en la entrada como en el trayecto de la misma, que brindará el servicio a la población de la parroquia Plan Piloto.

En el trayecto de la entrada del km 32 se encuentra en el centro poblado en el barrio El Cisne, frente al UPC de la vía principal, donde se necesita una parada que brinde el servicio a la población que diariamente circulan o esperan a los transportes públicos por esta vía.

3.-OBJETO:

Adquirir dos paradas turísticas en el Km 32 entrada a la parroquia Plan Piloto.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
PARADAS TURÍSTICAS EN EL KM 32 ENTRADA A LA PARROQUIA PLAN PILOTO	UNIDAD	2

4.- ALCANCE

Se entiende por “**PARADAS TURÍSTICAS EN EL KM 32 ENTRADA A LA PARROQUIA PLAN PILOTO**”, la adquisición de dos paradas y su instalación en el lugar que el GAD Parroquial lo indique, siendo estas entregadas a satisfacción del GAD Plan Piloto.

5.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Postes de soporte

Los postes de soporte serán en tubo redondo de 4 pulgadas galvanizado 2 mm de espesor, protección de pintura de fondo con una capa de 0.5 mm. En la base de los postes se soldará una plancha de 8 mm de 20cm x 20cm ancladas a la base de hormigón mediante pernos.

Pared de respaldar

El respaldar de la parada debe ser en tool 1/20 galvanizado de 1,24 x 1.7, la imagen en vinil full color 1700 DPI con laminado de protección.

Pared lateral informativo

La pared lateral debe ser en tool 1/20 galvanizado con marco de tubo galvanizado cuadrado de 2 pulgadas, informativo en vinil full color 1700 DPI con laminado de protección.

Estructura de techo

La estructura para el techo debe ser en tubo redondo de 3 pulgadas galvanizado de 2 mm de espesor según planos.

Base de Hormigón

La base debe ser en hormigón armado de 10 cm de espesor y una área de 6 m x 2.5 m armada mediante malla de varilla de 0.8 mm 10cm x 10cm.

6.- PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

El informe técnico incluirá:

- Planos
Anexos

- Archivo digital de video y fotografías.

7.- PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial es de \$ 6964,00 más IVA (seis mil novecientos sesenta y cuatro con 00/100).

8.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución para la adquisición de “PARADAS TURÍSTICAS EN EL KM 32 ENTRADA A LA PARROQUIA PLAN PILOTO”, es de 7 días contados a partir de la notificación al proveedor.

9.- FORMA DE PAGO:

Se cancelará a contra entrega de los productos o servicios esperados.